

質 疑 応 答 書

工事名(件名) 創設事業の内 送水施設 生活基盤施設耐震化等交付金事業
札幌ポンプ場・分水施設新設工事

質 問 事 項	回 答
S-17 1階伏図 ホイストレール支点が明記してありますが、ホイストレールの搬入・取付などを考慮して、支点箇所全てにおいてジョイントできるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	支点箇所全てにおいてジョイントできるものと考えてよろしいです。但し6～7通間の小梁支点でジョイントする場合は2～6通間と同じ支持方法とする必要があります。(S-31 各部配筋図・ホイストレール詳細図参照)
土木工事の一般管理費率は以下の何れで計上されているのでしょうか。 ・ $Gp = -5.48972 \times \text{Log}(Cp) + 59.4977$ (%) ・ $Gp = -4.97802 \times \text{Log}(Cp) + 56.92101$ (%)	令和3年度水道事業実務必携(令和4年4月改訂版)を参照願います。
土木工事で4週8休補正(経費割増、労務費・機械賃料割増)は未計上と理解してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。