

質 疑 応 答 書

工事名(件名) 創設事業の内 送水施設 生活基盤施設耐震化等交付金事業
札幌ポンプ場・分水施設新設工事

質 問 事 項	回 答
<p>杭頭補強の詳細図に「捨て型枠」の記載あります。吊下げ式の杭用充填底蓋が必要ですが計上されているのでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>計上していません。</p>
<p>基礎杭の汚泥処理で、杭施工本数・汚泥運搬距離・処理場の受入制限時間・発生汚泥量の関係から汚泥吸引車が最低2台張付けとなります。現行設計では1台で汚泥処理に約100日必要なことから施工実態を反映したセット台数等の変更は協議対象となりますでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>積算上 m3 当り単価のため変更協議の対象となりません。</p>