

# 実勢価格調査単価



石狩西部広域水道企業団

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
1	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 5m	本	153,000	現場車上渡し
2	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 6m	本	169,000	現場車上渡し
3	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 7m	本	185,000	現場車上渡し
4	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 8m	本	207,000	現場車上渡し
5	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 9m	本	228,000	現場車上渡し
6	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 10m	本	249,000	現場車上渡し
7	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 11m	本	269,000	現場車上渡し
8	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 12m	本	288,000	現場車上渡し
9	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 13m	本	305,000	現場車上渡し
10	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 14m	本	322,000	現場車上渡し
11	PHC杭	A種 φ800mm 長さ 15m	本	338,000	現場車上渡し
12	パドル付片ワッパ短管	挿し口NS加工 DD塗装 φ800×2000L (L1:780L) 7.5K(RF)	本	870,000	
13	パドル付片ワッパ短管	DD塗装 φ800×1520L(L1:1070L) 7.5K(GF)	本	659,000	
14	パドル付片ワッパ短管	DD塗装 φ800×1550L(L1:850L) 7.5K(GF-RF)	本	734,000	
15	パドル付片ワッパ短管	DD塗装 φ450×1500L(L1:850L) 7.5K(GF-RF)	本	314,000	
16	パドル付片ワッパ短管	DD塗装 φ75×1250L(L1:700L) 7.5K(GF)	本	30,100	
17	スリット鋼管	25A×1100L 片側おねじ加工	本	9,400	
18	伸縮可とう管	φ450 K形受口-挿し口 ボール式 H=300mm	個	2,150,000	
19	更新パタワイ弁	φ800 横型 キャップ式 7.5K(RF-RF)	基	4,810,000	
20	DKP 接合材料	φ900 特殊押輪 DD塗装相当品	組	202,000	
21	DKP 接合材料	φ450 特殊押輪 DD塗装相当品	組	32,700	
22	DKP 接合材料	φ75 特殊押輪 DD塗装相当品	組	3,910	
23	DFP 接合材料	φ900 7.5K GF DD塗装	組	84,300	
24	DFP 接合材料	φ900 絶縁ワイ 7.5K RF 必要ヶ所DD塗装	組	213,000	
25	DFP 接合材料	φ800 7.5K GF DD塗装	組	82,700	
26	DFP 接合材料	φ450 7.5K GF DD塗装	組	28,600	
27	DFP 接合材料	φ450 絶縁ワイ 7.5K RF 必要ヶ所DD塗装	組	44,800	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
28	DFP 接合材料	φ300 7.5K GF DD塗装	組	11,900	
29	DFP 接合材料	φ100 7.5K GF DD塗装	組	2,600	
30	DFP 接合材料	φ75 7.5K GF DD塗装	組	2,480	
31	3方パイ T字管(SUS304)	80A×80A 7.5K(FF-FF-FF)	個	86,100	
32	パイプ 蓋(SUS304)	450A×80A 7.5K(FF-FF)	個	189,000	
33	合いパイプ (SUS304)	80A×25A 7.5K(FF)	個	15,700	
34	合いパイプ (SUS304)	80A 7.5K(FF)	個	20,900	
35	合いパイプ (SUS304)	80A×50A 7.5K(FF)	個	18,600	
36	NS形乙切管(工場制作)	DS種 φ900 L=5000 NS-NS DD塗装	本	940,000	
37	NS形継輪	φ900 DD塗装	個	820,000	
38	伸縮可とう管	φ900 K形受口-挿し口 ホール式 H=300mm	個	7,240,000	
39	パイプ アダプター	φ900 鋼板製	個	2,270,000	
40	NS形パイプ弁(両受)	φ800 7.5k 延長パイプ付 H=3.00m	基	5,230,000	
41	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 両受曲管	φ700×45°	個	712,000	
42	ダクタイル鋳鉄管 K形 2種	内面珪粉粉体塗装 φ900 L=6000 DD塗装	本	634,000	
43	欠番				
44	水道用補修弁(バ-式)	φ75 L=200 GF×RF 16K(内外面粉体塗装) SUS材 付含む	個	75,600	
45	急速空気弁付地下式消火栓	形式1 RF 16K φ75 内外面粉体塗装	個	510,000	
46	水位標	合成樹脂 W=150	m	9,000	
47	ハトール	鉄蓋付 900×900×900H	組	120,000	
48	ハトール	鉄蓋付 600×600×900H	組	89,900	
49	急速空気弁付地下式消火栓	形式2 GF 16K φ75	個	515,000	
50	埋設用標示シート	150W×50m 石狩西部広域水道企業団型	巻	9,750	
51	GFパイプ 割増費	φ900	箇所	5,800	
52	ホール鉄蓋	孔無 φ800 T-25(石狩西部型)	組	279,000	
53	人孔直立管	D=1500mm L=1.0m未満 切断	本	92,100	
54	人孔直立管	D=1500mm L=1.0~2.0m 切断	本	184,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
55	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 両受曲管	φ700×22° 1/2	個	701,000	
56	送水ポンプ	φ350×φ300×16.0m3/分×24m×90kw ワタ林-LLGD2=200kg・m	台	28,800,000	参考質量:3,200kg
57	浄水池床排水ポンプ	φ50×0.46m3/分×9.5m×1.5kw	台	304,000	参考質量:29kg
58	給水ユニット	φ40×0.15m3/分×35m×2.2kw	台	1,660,000	参考質量:220kg
59	送水ポンプ吐出弁	電動仕切弁 φ350 JIS10K 内外面粉体塗装、一部Iホ 樹脂塗料/ホ 珪藻土塗装	基	2,920,000	参考質量:640kg
60	欠番				
61	送水ポンプ逆止弁	φ350 JIS10K 内外面粉体塗装、一部Iホ 樹脂塗料/ホ 珪藻土塗装	基	1,540,000	参考質量:310kg
62	送水ポンプ入り廻り手動弁(更新ポンプ)	φ900 JIS10K 内外面粉体塗装、一部Iホ 樹脂塗料/ホ 珪藻土塗装	基	6,570,000	参考質量:1,440kg
63	送水ポンプ入り廻り逆止弁	φ900 JIS10K 内外面粉体塗装、一部Iホ 樹脂塗料/ホ 珪藻土塗装	基	14,300,000	参考質量:2,250kg
64	SUS304 3FT字管 900A×900A	L1=1540(本管側) 7.5K FF JIS10K FF L2=750(分岐側) JIS10K FF	個	2,760,000	参考質量:922kg
65	SUS304 3FT字管 900A×80A	L1=1000(本管側)、L2=600(分岐側) JIS10K FF	個	1,430,000	参考質量:475kg
66	SUS304 2F短管 900A	L=1210 JIS10K FF	個	1,490,000	参考質量:525kg
67	ワッパアダプター 900A	L=600 JIS10K FF	個	2,470,000	参考質量:530kg
68	SUS304 2F短管 900A	L=1500 JIS10K FF	個	1,650,000	参考質量:607kg
69	SUS304 2F短管 900A	L=1410 JIS10K FF	個	1,560,000	参考質量:582kg
70	SUS304 2F短管 900A	L=2170 JIS10K FF	個	1,980,000	参考質量:799kg
71	SUS304 2F短管 900A	L=1630 JIS10K FF	個	1,750,000	参考質量:644kg
72	SUS304 ワッパ蓋 900A	JIS10K FF	個	837,000	参考質量:381kg
73	SUS304 3FT字管 900A×350A	L1=1200(本管900A側)、L2=690(350A分岐側) JIS10 FF	個	1,790,000	参考質量:586kg
74	SUS304 3FT字管 900A×100A	L1=2170(本管900A側)、L2=640(100A分岐側) JIS10 FF	個	2,620,000	参考質量:808kg
75	バルブ式ホ 弁	φ100 JIS10K RF 内外面粉体塗装、一部Iホ 樹脂塗料/ホ 珪藻土塗装	基	74,300	参考質量:31kg
76	急速空気弁	φ100 JIS10K RF 内外面粉体塗装、一部Iホ 樹脂塗料/ホ 珪藻土塗装	基	105,000	参考質量:36kg
77	SUS304 2F短管 350A	L=336 JIS10K FF	個	340,000	参考質量:57kg
78	SUS304 曲管 350A×90°	L1=544、L2=544 JIS10K FF	個	569,000	参考質量:93kg
79	SUS304 2F短管 350A	L=400 JIS10K FF	個	381,000	参考質量:61kg
80	ワッパアダプター 350A	L=500 JIS10K FF	個	686,000	参考質量:110kg
81	SUS304 2F短管 350A	L=1538 JIS10K FF	個	800,000	参考質量:140kg

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
82	SUS304 2F短管 350A	L=463.5 JIS10K FF	個	405,000	参考質量:65kg
83	SUS304 2Fパイプ 350A×300A	L=560 JIS10K FF 偏心タイプ	個	540,000	参考質量:70kg
84	SUS304 2F短管 350A	L=300 JIS10K FF	個	345,000	参考質量:54kg
85	SUS304 7ヶ所蓋 900A×80A	JIS10K FF	個	972,000	参考質量:386kg
86	SUS304 合い7ヶ所 80A×50A	JIS10K FF	個	18,400	参考質量:5kg
87	DFP 接合材料	φ900 JIS10K RF	組	112,000	参考質量:33kg
88	DFP 接合材料	φ900 絶縁タイプ JIS10K RF	組	283,000	参考質量:34kg
89	DFP 接合材料	φ900 JIS10K FF	組	124,000	参考質量:35kg
90	DFP 接合材料	φ350 JIS10K RF	組	22,900	参考質量:7.1kg
91	DFP 接合材料	φ350 絶縁タイプ JIS10K RF	組	41,700	参考質量:7.4kg
92	DFP 接合材料	φ350 JIS10K FF	組	27,500	参考質量:7.6kg
93	DFP 接合材料	φ100 JIS10K RF	組	4,130	参考質量:1.4kg
94	DFP 接合材料	φ100 絶縁タイプ JIS10K RF	組	8,290	参考質量:1.5kg
95	DFP 接合材料	φ75 JIS10K RF	組	4,010	参考質量:1.4kg
96	DFP 接合材料	φ75 絶縁タイプ JIS10K RF	組	8,090	参考質量:1.5kg
97	送水棟 1次/1号動力変圧器 1次盤機能増設		式	4,600,000	参考質量:100kg
98	送水棟 棟受電盤		面	9,500,000	参考質量:950kg
99	送水棟 棟動力変圧器盤		面	28,000,000	参考質量:2300kg
100	送水棟 棟動力配電盤		面	7,000,000	参考質量:1300kg
101	送水棟 棟建築動力配電盤		面	5,700,000	参考質量:1000kg
102	送水棟 棟照明配電盤		面	5,220,000	参考質量:1000kg
103	送水棟 棟無停電電源装置		式	17,100,000	参考質量:2200kg
104	送水棟 VVVF盤	1面(全体4面)	面	24,700,000	参考質量:1500kg
105	送水棟 現場操作盤	1面(全体2面)	面	5,700,000	参考質量:200kg
106	No.2-1、2浄水池床排水棟 現場操作盤		面	950,000	参考質量:50kg
107	送水棟 棟ポンプ		式	4,000,000	参考質量:400kg
108	送水棟 棟補助継電器盤		式	5,700,000	参考質量:400kg

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
109	No.2緊急遮断弁現場操作盤		面	950,000	参考質量:50kg
110	監視室暫定簡易表示盤		面	665,000	参考質量:40kg
111	浄水池水位	計装盤内ル-フ 含まず	組	1,140,000	参考質量:10kg
112	送水流量	計装盤内ル-フ 含まず 電磁式φ900	組	16,100,000	参考質量:800kg
113	送水圧力	1組(全体2組)計装盤内ル-フ 含まず 差圧式	組	950,000	参考質量:10kg
114	送水ル-フ 設備計装変換器盤	対象計装ル-フ は本見積りに含む、自動制御用ル-フ も含む	式	7,800,000	参考質量:600kg
115	No.3作業用電源箱		面	950,000	参考質量:50kg
116	汎用ル-フ 外	300×300	m	66,500	
117	GF75mm 割増費	φ800	箇所	5,800	
118	GF75mm 割増費	φ450	箇所	4,100	
119	GF75mm 割増費	φ300	箇所	3,800	
120	GF75mm 割増費	φ100	箇所	3,600	
121	GF75mm 割増費	φ75	箇所	3,500	
122	接地端子箱	(1P+補助2P)	面	332,000	参考質量:30kg
123	電灯分電盤2L-1	壁掛型(外共)	面	1,040,000	
124	電灯分電盤2L-2	壁掛型	面	467,000	
125	主幹盤MPL-M	自立型	面	1,090,000	
126	動力制御盤2P-1	自立型	面	2,030,000	
127	弱電端子盤2T-1	壁掛型(外共)	面	432,000	
128	電話機 収納箱	樹脂製	個	3,860	
129	照明器具	耐食型	個	37,400	
130	照明器具	LED(外-ル-フ)	個	18,000	
131	誘導灯	SH1-FBF20-BL 防湿型	個	24,000	
132	誘導灯	ST1-FBF22-BL 防湿型	個	22,600	
133	誘導灯	ST1-FSF23-BL 防湿型	個	34,100	
134	非常灯・誘導灯点検用(LED)		個	8,530	
135	受信機	自動点検機能付 P型1級10回線	台	295,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
136	総合蓋	露出防水型	個	19,200	
137	煙感知器	自動点検機能付 2種 露出型	個	9,270	
138	FS-1 遠心送風機	鋼板製 床置形 #4×13,000m <sup>3</sup> /h×280Pa×3.7kW 3φ200V	台	716,000	
139	FS-2 遠心送風機	鋼板製 床置形 #4×11,000m <sup>3</sup> /h×220Pa×2.2kW 3φ200V	台	682,000	
140	FS-3 斜流送風機	鋼板製 200φ×900m <sup>3</sup> /h×60Pa×100W以下 1φ100V	台	66,600	
141	FE-1 遠心送風機	鋼板製 床置形 #4×13,000m <sup>3</sup> /h×240Pa×3.7kW 3φ200V	台	716,000	
142	FE-2 遠心送風機	鋼板製 床置形 #4×11,000m <sup>3</sup> /h×220Pa×2.2kW 3φ200V	台	682,000	
143	FE-3 斜流送風機	鋼板製 200φ×900m <sup>3</sup> /h×40Pa×100W以下 1φ100V	台	60,800	
144	AFU-1 空気清浄装置	H <sup>+</sup> 初形 外接続タイプ式 平均粒子捕集率:60%以上 風量:13,000m <sup>3</sup> /h フィルタ-アルミ枠製 500×500×25t×6枚(2列3段) 収納ボックス:鋼板製 1050W×1550H×300D 差圧形、点検扉、相ワッヂ(両面)共 予備フィルタ-共	台	455,000	
145	排水ホウ	自動式水中排水ホウ 汚水・汚物用 φ50×50L/min×9.0m×0.40kw 単相 キャビナ-ブルック付き、70-11付他付属品1式	台	91,200	
146	制気口	アルミ製 VHS 900×400	個	13,600	
147	凍結防止ヒーター	立管用 3m 60W(1φ100V)	本	10,600	

実勢価格調査単価（材工共・施工費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
1	梯子	PP被覆 SUS304 W=400 L=1750	基	71,700	材工共
2	梯子	PP被覆 SUS304 W=400 L=2450	基	93,800	材工共
3	梯子	PP被覆 SUS304 W=400 L=3850	基	141,000	材工共
4	梯子	PP被覆 SUS304 W=400 L=4550	基	163,000	材工共
5	梯子	PP被覆 SUS304 W=400 L=4900	基	172,000	材工共
6	足掛金物	PP被覆 SUS304 W=400	個	7,320	材工共
7	手摺	FRP W=3200 H=1100	箇所	188,000	材工共
8	マホール蓋	FRP φ700 受枠共	個	129,000	材工共
9	蓋	合成木材 受枠共 2000×3000×33.5t	箇所	737,000	材工共
10	蓋	合成木材 受枠共 1400×1900×33.5t	箇所	378,000	材工共
11	振れ止め金具(材工共)	φ450用 SUS304 ｱｯｶｰ設置含む	組	84,100	材工共
12	振れ止め金具(材工共)	φ75用 SUS304 ｱｯｶｰ設置含む	組	25,200	材工共
13	欠番				
14	ｱｯｶｰ工	樹脂ｱｯｶｰ D16 横向き	本	1,830	材工共
15	ｱｯｶｰ工	樹脂ｱｯｶｰ D16 上向き	本	1,970	材工共
16	ｱｯｶｰ工	樹脂ｱｯｶｰ D16 下向き	本	1,610	材工共
17	名板		枚	12,800	材工共
18	ｱｯ抜き	φ100	箇所	9,000	施工費
19	ｱｯ抜き	φ150	箇所	13,500	施工費
20	耐震伸縮目地	EXP.J部分 全周21.0m 伸び量及び沈下量100mm ｱｯｶｰ及びﾌﾞﾗｯｸﾞｰﾄﾞ含む	箇所	4,050,000	J-ナ加工費、現場接合費を含む 材工共
21	鋼製扉	流入弁室	箇所	623,000	材工共
22	鋼製扉	換気機械室	箇所	523,000	材工共



実勢価格調査単価（材工共・施工費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
23	鋼製扉	階段室	箇所	306,000	材工共
24	鋼製扉	搬出入室	箇所	1,510,000	材工共
25	鋼製扉	階段室	箇所	152,000	材工共
26	鋼製扉	電気室	箇所	788,000	材工共
27	鋼製扉	電気室	箇所	150,000	材工共
28	鋼製扉	給排気ファン室	箇所	152,000	材工共
29	鋼製扉	流出弁室	箇所	364,000	材工共
30	屋上点検フタ	流入弁室	箇所	751,000	材工共
31	屋上点検フタ	流出弁室	箇所	864,000	材工共
32	ステン製防虫網	換気機械室	箇所	639,000	材工共
33	ステン製防虫網	流出弁室	箇所	530,000	材工共
34	オーバードrain管	屋根	箇所	123,000	材工共
35	コンクリート屋根葺材	換気機械室	箇所	1,390,000	材工共
36	コンクリート屋根葺材	流出弁室	箇所	666,000	材工共
37	鋼製扉ストレー	搬出入室	式	692,000	材工共
38	押出成形セメント板	ポンプ室	m2	60,000	材工共
39	シリ系コンクリート撥水保護塗装	透明	m2	1,680	材工共
40	緊急遮断弁駆動部	φ900用	箇所	3,840,000	材工共
41	欠番				
42	欠番				
43	防火区画処理	400W×400D(床用)	箇所	30,000	材工共
44	防火区画補修	600×300(壁用)	箇所	33,500	材工共

実勢価格調査単価（材工共・施工費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
45	防火区画補修	500×300(壁用)	箇所	28,000	材工共
46	防火区画補修	800×250(壁用)	箇所	35,000	材工共
47	防火区画補修	500×500(床用)	箇所	41,000	材工共
48	防火区画補修	400×600(床用)	箇所	39,500	材工共
49	SS鋼材加工取付		kg	720	材工共
50	SS鋼材加工取付	溶融亜鉛メッキ仕上	kg	1,260	材工共
51	SS鋼材加工取付	SS塗装有り	kg	1,400	材工共
52	SUS鋼材加工取付		kg	2,700	材工共
53	既設77°	機能増設 180W	式	125,000	施工費
54	既設受信機	機能増設 P型1級30回線	式	38,100	施工費